

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ONERI SICUREZZA DIRETTI-
LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO PROVINCIALE MISILLA
PAIOLINI E STRADA COMUNALE MATAROCCO IN C/DA PAOLINI ED
ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DA
DESTINARE A CENTRO SOCIALE NELLA C/DA PAOLINI,MARSALA

COMMITTENTE: COMUNE DI MARSALA

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 23.1.11	Cartellone di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00 x 1,40 di PVC pesante antiurto, conteneti i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cvantiere cad € 52,30					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,30	104,60
2 Sic 2	Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche delle strutture metalliche presnti in cantiere, compreso dispersori, eventuale progetto, certificazioni a norma di legge, adempimenti ISPESL.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	350,00	350,00
3 Sic 3	Nolo di estintore a polvere da parete con valvola pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro, cin carica nominale da 6 kg.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	25,00	50,00
4 Sic 6	Stoccaggio materiale in cantiere, per assistenza per la movimentazione dei mezzi e del materiale.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
5 Sic 7	Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio per evitare le cadute dall'alto durante la messa in opera del ponteggio metallico.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
6 Sic 8	Nolo di Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore crepuscolare, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, compreso il consumo di energia elettrica.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	18,00	72,00
7 Sic. 10	Oneri per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (D.lgs 81/2008)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	750,00	750,00
8 Sic. 11	Incontri iniziali e periodici del Responsabile di cantiere con il Coordinatore per l'esecuzione per esame Piano di Sicurezza, Piano Operativo ed indicazioni di direttive per la sua attuazione.					20,00		
	SOMMANO ore					20,00	22,00	440,00
	A R I P O R T A R E							2 '916,60

