

Computo Metrico Estimativo

Oggetto: **Lavori di demolizione di n.7 immobili acquisiti al patrimonio comunale.**

Committente: **COMUNE DI MARSALA**

Impresa :

MARSALA lì _____

Progettista

Geom.Antonino Carlo Marino

Nr	Articolo	Descrizione	U.M.	Prezzo	Q.tà	Importo
1	1.3.2	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti superiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano Rif. fascicolo 77/024 202 Rif. fascicolo 84/131 126 Rif. fascicolo 82/028 97*3,85			202,000 126,000 373,450	
		Totale Articolo	mc	9,45	701,450	6.628,70
2	1.3.3	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine Rif. fascicolo 83/435 100,9*3,30 Rif. fascicolo 89/099 (21+32)*2,2 Rif. fascicolo 84/197 92*3,2			332,970 116,600 294,400	
		Totale Articolo	mc	5,60	743,970	4.166,23
3	1.3.6	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo Rif. fascicolo 77/024 (202+59,63*0,5)*1 Rif. fascicolo 84/131 (126+0,5*38)*3 Rif. fascicolo 82/028 (377+97*0,5)*1 Rif. fascicolo 84/138 (269+0,5*40)*3 Rif. fascicolo 83/435 (100,90*3,30+0,5*100,90)*1 Rif. fascicolo 89/099 ((21+32)*(2,2+0,5))*4 Rif. fascicolo 84/197 (92*3,2+0,5*92)*1			231,82 435,00 425,50 867,00 383,42 572,40 340,40	
		Totale Articolo	m3*Km	0,36	3255,54	1.171,99
4	A.P.1	Fornitura e spargimento do terreno vegetale per sistemazione e livellamento di aree residue da demolizione di fabbricati, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa ed eseguita a regola d'arte. Rif. fascicolo 77/024 0,5*59,63 Rif. fascicolo 84/131 0,5*38 Rif. fascicolo 82/028 97*0,5 Rif. fascicolo 84/138 40*0,5 Rif. fascicolo 83/435 100,9*0,5 Rif. fascicolo 84/197 92*0,5 Rif. fascicolo 89/099 (21+32)*0,5			29,815 19,000 48,500 20,000 50,450 46,000 26,500	
		Totale Articolo	mc	12,11	240,265	2.909,61
		a Riportare				14.876,53

Nr	Articolo	Descrizione	U.M.	Prezzo	Q.tà	Importo
		Riporto				14.876,53
5	1.3.1	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano Rif. fascicolo 84/138 269			269,000	
		Totale Articolo	mc	12,90	269,000	3.470,10
6	N.P.1	Demolizione parziale o totale, vuoto per pieno, di opere in fondazione, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi Rif. fascicolo 77/024 59,63*0,5 Rif. fascicolo 84/131 38*0,5 Rif. fascicolo 82/028 97*0,5 Rif. fascicolo 84/138 40*0,5 Rif. fascicolo 83/435 100,90*0,50 Rif. fascicolo 84/197 92*0,5 Rif. fascicolo 89/099 (21+32)*0,5			29,815 19,000 48,500 20,000 50,450 46,000 26,500	
		Totale Articolo	mc	18,30	240,265	4.396,85
		Totale Complessivo				22.743,48