

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
	120.23.1	<p>Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di carico su solaio o trave, compresi il trasporto in andata e ritorno, il carico e lo scarico dell'attrezzatura necessaria (serbatoi flessibili, 5 comparatori analogici centesimali e supporti, pompa sommersa con contaltri e tubazioni flessibili). La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire nell'ambito del cantiere. D.M.14/01/08</p> <p>- Per ogni impianto cantiere</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTASETTE/00</p>	€/cadauno	1.857,00
	220.23.2.1	<p>Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito eseguita con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01 mm) e serbatoio flessibile riempibile con acqua, per luci massime fino a 6,00 m, escluse eventuali strutture di contenimento da compensarsi a parte. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico.D.M.14/01/08. Con carico di collaudo fino a 350 kg/m2</p> <p>- per ogni prova</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLECENSETTE/00</p> <p style="text-align: center;">MARSALA li 21/01/2016</p> <p style="text-align: center;">I PROGETTISTI</p>	€/cadauno	1.107,00