

Oggetto: **lavori di estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri,**

## **RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA**

La presente relazione riguarda i lavori di estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri tumulati provvisoriamente nei loculi di alcune società mortuarie e di recupero funzionale degli antichi colombari.

Nel dettaglio il progetto prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

Estumulazione di feretri, tumulati all'interno delle società mortuaria Santa Teresa, la Sicilia e San Francesco, eventuale ripristino di intonaci delle pareti interne dei loculi oggetto d'intervento, con malta cementizia e imbiancatura con latte di calce o prodotti simili delle stesse pareti interne, eventuale ripristino dell'aliquota di facciata del prospetto inerente il loculo, discesa del feretro dal piano superiore, trasporto dello stesso, nell'ambito cimiteriale, con autocarro, dalle società Santa Teresa, La Sicilia e San Francesco al nuovo fabbricato di colomari comunali recentemente costruiti, seppellimento e tumulazione a mezzo di lastra di tufo rifinita esternamente con intonaco traversato.

Recupero e risanamento conservativo dei loculi cimiteriali a colombaio dopo avere effettuato l'estumulazione dei feretri e collocazione dei resti mortali in apposite cassetta ossari o in cassa comune, compreso il carico il trasporto e la collocazione rispettivamente in celletta ossario oppure in ossario comune, secondo le disposizioni che saranno impartite con apposito ordine di servizio; pulitura e disinfestazione con idonei prodotti dell'interno del loculo, eventuali ripristino della struttura e degli intonaci delle pareti interne con malta cementizia e imbiancatura con latte di calce o prodotto simile delle stesse pareti interne, ripristino delle facciate di ogni loculo ecc.

Gli interventi nel dettaglio sono riportati nel computo metrico allegato al progetto.

La spesa complessiva dell'intervento ammonta a € 36.000,00,00 così come meglio specificato nel seguente quadro economico.

Descrizione	Parziali	Importi
<b>A) Lavori a Base d'Asta</b>		
Lavori a Misura	24.753,55	
<b>Sommano i Lavori a Base d'Asta</b>		<b>24.753,55</b>
<b>Oneri per la Sicurezza</b>		<b>765,57</b>
<b>Totale Lavori</b>		<b>25.519,12</b>
<b>B) Somme a Disposizione</b>		
I.V.A su € 25.519,12	5.614,21	
oneri tecnici 2%	510,38	
imprevisti IVA compresa	1.275,52	
spese diritti sanitari per estumulazioni ASP n° 9	2.000,00	
per lavor. manut. macchine e attrez. cimitero	1.080,77	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>10.480,88</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>36.000,00</b>

**Il Progettista**