



**CITTA' DI MARSALA**  
(Provincia di Trapani)

**OGGETTO: Fornitura ed installazione di apparecchiature occorrenti per la video sorveglianza dell'Autoparco Comunale di C.da Ponte Fiumarella.**

**AVVISO DI RETTIFICA**

IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA GARA DEL 29/01/2008 IN OGGETTO VIENE COSI' RETTIFICATO:

<b>Quantità</b>	<b>Descrizione</b>		
N° 8	Art. VSCC-B2007P TELECAMERA SAMSUNG CCD 1/3" EX 470,000 PIXELS NIGHT /DAY FRAM INTEGRATION 0,2 LUX A COLORI O SIMILARE		
N° 8	Articolo TAMRON vob2812ddta 2,8 12 mm zoom manuale asferico 1/3" f. 1,4 360 passo cs. O SIMILARE		
N° 8	Articolo vcus/st220 custodia termostattizzata in alluminio presso fuso grado di protezione ip 55 tettuccio parasole scorrevole pressatavi completa di supporto e snodo a parete.O SIMILARE		
N° 1	VSHR_4160P 8 ingressi video più 8 ingressi audio uscita video CVBS, S-VHS e VGA. Compressione MPEG4 4 livelli di qualità selezionabili HDU interno da 160 GB espandibile fino a 1 Tera Byte. Registrazione programmabile per telecamera Activity Detector configurabile per telecamera. 16 ingressi e 4 uscite d'allarme. Esportazione di filmati in formato proprietario tramite software remoto. Gestione e parametrizzazione Speed Dome. Funzioni principali controllati da Jog e Shuttle. Password di protezione Back up o ulteriore espansione HDU tramite interfaccia IEEE1934 o Back up su masterizzatore CD USB. Invio automatico al centro remoto di controllo delle segnalazioni di allarme con richiamata automatica Software remoto con funzionalità Multisite (max 8 impianti remoti). Contenitore da tavola adattabile a rack 19" tramite apposite alette.O SIMILARE		

<b>N° 1</b>	<b>VSMT-171P Nuovi Monitor TFT LCD ad alta risoluzione per applicazioni TVCC, con una qualità d'immagine unica sul mercato. Prestazioni avanzate come 3D Comb Filter, 2D peaking, De interface, CTI permettono di ottenere una qualità d'immagine paragonabile a Monitor CRT. O SIMILARE</b>		
<b>N° 60</b>	<b>VBNC/C Connettore a crimpare per coassiale RG 59 O SIMILARE</b>		
<b>Mt. 2.500</b>	<b>Cavo RG 59 + alimentazione adeguata. O SIMILARE</b>		
	<b>Scavi ed adeguati pozzetti per collegare L'INTERO IMPIANTO TV CIRCUITO CHIUSO presso i Vs uffici. O SIMILARE</b>		
	<b>Materiali di consumo, tubi, cassette, etc. manodopera</b>		

•

**Il Dirigente  
Ing. Angelo Princi**