

Comune di MARSALA

Provincia

Trapani

ELENCO PREZZI

OGGETTO

OPERE DI DEFINIZIONE DEI LAVORI DEL 1° STRALCIO MONUMENTO AI
MILLE

COMMITTENTE

COMUNE DI MARSALA

Ing. Luigi Palmeri

N.E.P.		Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Pag. 1 Prezzo Unit
			Voci Finite senza Analisi		
1	3.1.1.4		<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate ,compreso la preparazione dei cubetti , il conferimento in laboratorio per leprove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministazione) , lavibratura dei getti , la lisciatura delle facce apparenti con malta di cementopuro ed ogni alto onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed illavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altriadditivi , da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre diarmatura.4) per opere in fondazione con C 16/20</p> <p>EURO CENTOVENTISETTE/20</p>	€/metro cubo	127,20
2	14.1.1.1		<p>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata conlinea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione dellocale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materialetermoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari amm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K.Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia,compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancioa soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.Conduttori sezione 1,5 mm2</p> <p>EURO VENTITRE/80</p>	€/cadauno	23,80
3	5.19.1		<p>Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino,perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, diottima qualità, posto in opera con malta bastarda compresa la boiaccatura dicemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte.con elementi di altezza 8 cm</p> <p>EURO TREDICI</p>	€/metro	13,00
4	14.1.3.1		<p>Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante,realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta diderivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplasticoautoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa dicoperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in ramecon rivestimento termoplastico tipo N07V-K,apparecchio di comando di seriecivile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materialetermoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montatoentro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresele tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, lamorsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.Conduttori sezione 1,5 mm2</p> <p>EURO TRENTATRE/50</p>	€/cadauno	33,50
5	14.1.5.1		<p>Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio dicomando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta fruttoesistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K percollegamento fino alla cassetta di derivazione del locale entro tubazioneesistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altroonere.Conduttori sezione 1,5 mm2</p> <p>EURO DIECI/60</p>	€/cadauno	10,60
6	7.1.4		<p>Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasisezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere,comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altrooccorre perdere il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO TREDICI/90</p>	€/chilogrammo	13,90
7	14.1.7		<p>Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa congrado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchiomodulare e ogni altro onere. EURO CINQUE/68	€/cadauno	5,68
8	2.1.2	Muratura di blocchetti di cemento pomice e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22cm., compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO CENTONOVANTANOVE/40	€/metro cubo	199,40
9	8.3.8	Fornitura e posa in opera di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4cm fissato con viti in ottone al contro telaio in abete dello spessore di 2.5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOCINQUANTAUNO/90	€/metro quadrato	251,90
10	14.1.11.1	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² EURO QUARANTA/10	€/cadauno	40,10
11	11.2.1	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO UNDICI/10	€/metro quadrato	11,10
12	14.1.13	Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm ² per collegamento fino alla dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio. EURO SEDICI	€/cadauno	16,00
13	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavorocompiuto a perfetta regola d'arte. EURO CINQUE/48	€/metro quadrato	5,48
14	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delledimensioni di 65*x50 cm circa con troppo pieno , corredato di gruppomiscelatore per acqua calda e fredda , di sifone completo di piletta , tappo apistone e saltarello , compreso i rosoni, i flessibili , opere murarie , gliallacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico eventilazione , già predisposti , e quanto altro occorrente per dare l'operacompleta e funzionante a perfetta regoa d'arte. EURO TRECENTOQUATTORDICI/50	€/cadauno	314,50
15	14.1.14	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazionedi presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali ecentrale e alveoli di fase schermati. EURO TRE/45	€/cadauno	3,45
16	14.2.2.1	Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzareentro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimentotermoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi dimateriale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametroesterno non inferiore a mm 20. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collariper tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm2 EURO TREDICI/50	€/cadauno	13,50
17	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovaledelle dimensioni di58x35 cm circa con troppo pieno , con miscelatore inottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottonecromato, i rosoni , i flessibili , l'attacco al pavimento con viti e bullonicromati, opere murarie , gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione , già predisposti , e quanto altrooccorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regoa d'arte. EURO DUECENTOQUARANTATRE/20	€/cadauno	243,20
18	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a piantaovale delle dimensioni di55x35 cm del tipo a cacciata con sifoneincorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa lafornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando adoppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo di incasso, i rosoni ,l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati , le opere murarie ,l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico eventilazione, già predisposti , e quanto altro occorrente per dare l'operacompleta e funzionante a perfetta regoa d'arte. EURO DUECENTOQUARANTATRE/30	€/cadauno	243,30
19	14.1.20	Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presatelefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: lineatelefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entrocanalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguentedel tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm,completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare diserie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatolarettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delletracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per unosviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero perdere l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO SETTANTASETTE/60	€/cadauno	77,60
20	15.3.1	Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabilicomprendivo di:a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio;b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;c) doccetta funzione bidet con miscelatore termostatico per la regolazione		

		DESCRIZIONE		Unità Misura	Pag. 4 Prezzo Unit
N.E.P.	Codice Art.				
		della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, irroratori, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE		€/cadauno	2.759,00
21	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugopiantatura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40		€/cadauno	377,40
22	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentire l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO		€/cadauno	441,00
23	18.5.2.9	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilpropileno sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sez. 1x 50 mm ²			
		EURO DIECI/40		€/metro	10,40
24	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili costruita in tubo di acciaio con rivestimento di colore a scelta della D.L e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		EURO DUECENTO SESSANTANOVE/90		€/cadauno	269,90
25	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili costruita in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		EURO CENTODICIOTTO/90		€/cadauno	118,90
26	18.5.1.7	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilpropileno sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sez. 1x 25 mm ²			
		EURO SETTE/12		€/metro	7,12
27	18.5.1.6	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilpropileno sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sez. 1x 16 mm ²			
		EURO CINQUE/56		€/metro	5,56
28	8.1.5.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60-70, verticali a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le			

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>seguenti prestazioni : classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207) ;classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208) ; classe di resistenza al vento4 (UNI EN 12210) ; trasmittanza termica complessiva U , calcolata secondoil procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore aivalori limite inposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.L.gs192/2005 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 1435-1. Inoltre dovràgarantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/1997. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione comeindicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaiozincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura in opera di vetri. A uno opiiù battenti (accessori : maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); avasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia , carrello fisso più un carrello regolabile perogni anta).Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(mq/k)</p> <p>EURO QUATTROCENTOOTTO/30</p>	€/metro quadrato	408,30
29	18.5.2.1	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomerosintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualitàIMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidottiin scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ognionere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Sez. 1x1,5 mm2</p> <p>EURO UNO/62</p>	€/metro	1,62
30	8.4.5	<p>Sovrapprezzo agli art. 8.13, 8.14 , 8.15, 8.16, 8.18, 8.19, 8.1.12, 8.1.13,8.1.14, 8.1.15, 8.2.1 , 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9,8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato disicurezza in sostituzione del vetro camera a singola lastra , e rispondente allecaratteristiche di trasmittanza termica richieste nella voce specifica</p> <p>EURO TRENTAUNO/90</p>	€/metro quadrato	31,90
31	18.5.2.2	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomerosintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualitàIMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidottiin scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ognionere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Sez. 1x2,5 mm2</p> <p>EURO UNO/78</p>	€/metro	1,78
32	2.1.1.2	<p>Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata , data a qualsiasialtezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm ,compresi i magisteri d'ammorsatura , spigoli e riseghe , la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altrarientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualità e dimensioni ,e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte ,esclusa la formazione di architrave e/o cerchiature:2) per la provincia di Trapani</p> <p>EURO DUECENTOOTTO/90</p>	€/metro cubo	208,90
33	18.5.2.3	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomerosintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualitàIMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidottiin scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ognionere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Sez. 1x 4 mm2</p> <p>EURO DUE/19</p>	€/metro	2,19
34	9.1.1	<p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5cm, costituito da un primo strato di rinzaaffo, da un secondo strato sestiatto etraversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ognimetro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compresol'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino am 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito aperfetta regola d'arte.</p>		

N.E.P.		Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Pag. 6 Prezzo Unit
			EURO VENTI/10	€/metro quadrato	20,10
35	9.1.8		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerticalcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm.) additivata conidrofugo, applicato con macchina intonacatrice o a mano tra predisposti sestidato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli,compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
			EURO VENTIDUE/30	€/metro quadrato	22,30
36	18.5.2.4		Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomerosintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualitàIMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidottiin scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ognionere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Sez. 1x 6 mm2		
			EURO DUE/55	€/metro	2,55
37	18.5.2.8		Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomerosintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualitàIMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidottiin scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ognionere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Sez. 1x 35 mm2		
			EURO SETTE/67	€/metro	7,67
38	23.1.1.1.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezzesuperiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, iltrasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno ometallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento trapianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio siaefficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni duepiani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio arombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare lastruttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, esclusol'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane.- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio		
			EURO SETTE/11	€/metro quadrato	7,11
39	23.1.1.3		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compresoil carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base		
			EURO TRE/52	€/metro quadrato	3,52
40	3.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili lisci o nervaticon diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle normetecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, glieventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento inlaboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.(queste ultime a carico dell'amministrazione)		
			EURO DUE/04	€/chilogrammo	2,04
41	7.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione olamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogniaccessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature,tagli, sfridi ed ogni altro onere.		
			EURO TRE/09	€/chilogrammo	3,09
42	7.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, aqualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere		

		DESCRIZIONE		Unità Misura	Pag. 7 Prezzo Unit
N.E.P.	Codice Art.				
		murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		EURO DUE/58		€/chilogrammo	2,58
43	18.7.5	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.			
		EURO QUARANTAUNO/30		€/cadauno	41,30
44	18.7.6	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35mm ² (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.			
		EURO CINQUE/70		€/metro	5,70

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
45	AP1	Rasatura con prodotti a base di calce-cemento per superfici intonacate ,eseguita in una singola mano con spatola metallica e per uno spessore di 3mm. Il tutto per rendere la superficie omogenea (esclusivamente da stuccaredove necessita) e pronta per la pitturazione. EURO CINQUE/53	€/metro quadrato	5,53
46	AP2	Rimozione di guaina elasto plastica con qualsiasi mezzo compreso l'onereper la pulitura delle superfici delle pareti e compreso l'onere per il carico dirisulta sul cassone di raccolta ed il trasporto in discarica. EURO SETTE/87	€/metro quadrato	7,87
47	AP3	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato (Q0)al contatorecompleto di tutti gli organi di manovra e protezione delle linee di uscita.Sono compresi il cablaggio e l'installazione di tutte le apparecchiaturesecondo gli schemi unifilari allegati. E' compresa inoltre idonea carpenteriaditipo modulare in esecuzione a pavimento e/o parte eventualmentesuddivisa in più settori segregati tra loro composta da:-involucro con portella o portelle frontali trasparente e con chiusura a chiave;-sbarre principali e/o di distribuzione;- conduttori di cablaggio;- morsettiere per linea in uscita e in entrata;- numerazione delle morsettiere e dei conduttori di cablaggio;- targhette indicatrici pantografate;- targa/e indelebili del costruttore resistenti con le indicazioni come da CEI17/13/i II edizione 90;- accessori di cablaggio e montaggio;- compreso l'esecuzione delle teste sulla linea di ingresso e di uscita dalquadro , numerazione dei conduttori , schemi elettrici costruttivi , ed ognialtro onere ed accessorio per dare il lavoro finito e perfettamentefunzionante. EURO DUEMILACENTONOVE/97	€/cadauno	2.109,97
48	AP4	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato Q1-Q2 completo ditutti gli organi di manovra e protezione delle linee di uscita, degli ausiliari dicomando, degli strumenti di misura e controllo; Sono compresi il cablaggio el'installazione di tutte le apparecchiature secondo gli schemi unifilari allegati.E' compresa inoltre idonea carpenteria di tipo modulare in esecuzione apavimento e/o parte eventualmente suddivisa in più settori segregati tra lorocomposta da:-involucro con portella o portelle frontali trasparente e con chiusura a chiave;-sbarre principali e/o di distribuzione;- conduttori di cablaggio;- morsettiere per linea in uscita e in entrata;- numerazione delle morsettiere e dei conduttori di cablaggio;- targhette indicatrici pantografate;- targa/e indelebili del costruttore resistenti con le indicazioni come da CEI17/13/i II edizione 90;- accessori di cablaggio e montaggio;- compreso l'esecuzione delle teste sulla linea di ingresso e di uscita dalquadro , numerazione dei conduttori , schemi elettrici costruttivi , ed ognialtro onere ed accessorio per dare il lavoro finito e perfettamentefunzionante. EURO OTTOMILAOTTOCENTOSIEDICI/68	€/cadauno	8.816,68
49	AP5	Lavoro di riparazione delle 2 centraline dell'impianto di condizionamento ,previo intervento sulle opere murarie per la rimozione dei tubi di mandata eritorno divelti , riparazione con saldatura ove necessario delle tubazionidanneggiate , rifacimento delle opere murarie per la ricollocazione dei tubiriparati, fornitu e collocazione dei collettori in rame da 63 con 8 uscite da 1pollice e comprese delle valvole di arresto, Il tutto compreso di ogni altroonere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO TREMILAOTTOCENTOSIEDICI/81	€/a corpo	3.816,81
50	AP6	Lavoro di riparazione delle 2 centraline dell'impianto idrico dei bagni ,		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		previo intervento sulle opere murarie per la rimozione dei tubi di mandata eritotorno divelti , riparazione con sostituzione ove necessario delle tubazionidanneggiate , rifacimento delle opere murarie per la ricollocazione dei tubiriparati, forniture e collocazione dei collettori in ottone da 1" con 6 uscite da 1/2" e comprese delle valvole di arresto. Il tutto compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO MILLESESSANTACINQUE/57	€/a corpo	1.065,57
51	AP7	Fornitura e posa in opera entro tubazione , già predisposta , di cavo FG7(O) R tondo flessibile isolato con gomma etilpropilenica , tensione nominale 0,6/1 kv , compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO SEDICI/41	€/metro	16,41
52	AP8	Fornitura e posa in opera entro tubazione già predisposta di cavo FG7 (O) R 5x 6 mmq tondo flessibile , isolato con gomma etilpropilenica , tensione nominale 0,6/1 kv, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO NOVE/71	€/metro	9,71
53	AP9	Fornitura e posa in opera entro tubazione già predisposta di cavo FG7 (O) R 3 X 1.5 mmq tondo flessibile , isolato con gomma etilpropilenica , tensione nominale 0,6/1 kv, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SEI/73	€/metro	6,73
54	AP10	Fornitura e posa in opera entro tubazione già predisposta di cavo FG7 (O) R 3 X 2.5 mmq tondo flessibile , isolato con gomma etilpropilenica , tensione nominale 0,6/1 kv, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SETTE/12	€/	7,12
55	AP11	Fornitura e posa in opera entro tubazione già predisposta di cavo FG7 (O) R 3 X 4 mmq tondo flessibile , isolato con gomma etilpropilenica , tensione nominale 0,6/1 kv, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SETTE/66	€/metro	7,66
		MARSALA li		
		IL		
		PROGETTISTA		