

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
15.6		Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTAUNO/40	€metro quadrato	41,40
27.1.1		Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. EURO TRE/27	€chilogrammo	3,27
37.2.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO SETTE/20	€metro quadrato	7,20
47.2.7		Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2 compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., (escluse le nuove costruzioni) nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m3 per tutta la durata dei lavori EURO QUINDICI/10	€metro cubo	15,10
59.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DICIOTTO/50	€metro quadrato	18,50
69.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO UNDICI/20	€metro quadrato	11,20
79.8		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm.) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice o a mano tra predisposti sestii, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DICIANNOVE/50	€metro quadrato	19,50

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
89.9		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SEDICI/60	€metro quadrato	16,60
910.2.3		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per la provincia di TP Botticino, travertino e simili EURO NOVANTAQUATTRO/90	€metro quadrato	94,90
1011.2		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto. EURO DICIANNOVE/80	€metro quadrato	19,80
1114.1.3.1		Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm2 EURO VENTINOVE/50	€cad.	29,50
1214.5.1.2		Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 2x18 W EURO SESSANTATRE/20	€cad.	63,20
1321.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO NOVE/81	€metro quadrato	9,81
1421.1.7		Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		EURO QUINDICI/40	€metro quadrato	15,40
1521.1.16		Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO ZERO/33	€chilogrammo	0,33
1621.8.2		Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRENTATRE/70	€metro quadrato	33,70
1721.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO NOVE/54	€metro quadrato	9,54
189.10		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRENTADUE/40	€metro quadrato	32,40
1921.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore		
		EURO UNO/52	€mq*cm	1,52
207.2.6		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base		
		EURO TRE/19	€metro cubo	3,19
2121.1.10		Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO TRE/18	€metro quadrato	3,18

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
22	AP.1	Operaio Qualificato EURO TRENTATRE/56	€ora	33,56
23	AP.2	Operaio Comune EURO TRENTA/71	€ora	30,71
24	AP.3	Operaio Specializzato EURO TRENTASEI/32	€ora	36,32
25	AP.4	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, per anta principale costituito da due scatole di comando con copriscatola in alluminio nero e due braccetti di comando collegati con una barra orizzontale in acciaio cromato o verniciato. Serrature ad infilare senza aste a vista, compresa collocazione di viti di acciaio. In opera perfettamente funzionante conforme alla normativa antincendio. EURO DUECENTOSETTANTANOVE/42	€cadauno	279,42
26	AP.5	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico omologato, per porta a due ante costituito da scatole di comando con copriscatola in alluminio nero e braccetti di comando collegati con una barra orizzontale in acciaio cromato o verniciato. Serrature ad infilare senza aste a vista, compresa collocazione di viti di acciaio. In opera perfettamente funzionante conforme alla normativa antincendio. EURO QUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/69	€cadauno	444,69
27	AP.6	Fornitura e collocazione di pulsante di sgancio sottovetro completo di spia luminosa in opera con ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTANOVE/16	€cadauno	69,16
28	AP.8	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt.d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO TRE/91	€metro quadrato	3,91
29	AP.9	Boiaccatura di pavimentazione dei lastrici solari eseguita con malta cementizia distesa su pareti orizzontali o verticali, compreso ponti di servizio ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.- EURO TRE/34	€metro quadrato	3,34
30	AP.10	Nolo di pla meccanica compreso di operatore e carburante in cantiere.- EURO CINQUANTACINQUE/34	€ora	55,34
31	AP.11	Verniciatura di pareti con smalto oleosintetico a due mani, compresa preparazione delle pareti previa stuccatura dei fori con gesso scagliola, scartavetratura, pulitura delle superfici e quanto altro per adre il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- EURO SEI/70	€metro quadrato	6,70
32	AP.22	Pressocontrol Water 220 v da 2 at. completo in opera di ogni accessorio e quanto occorrente per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.- EURO CENTOOTTANTASETTE/94	€cadauno	187,94
33	AP.23	Fornitura e collocazione di serratura elettrica da collocare nel cancello esterna completa in opera di ogni accessori e quanto occorrente per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.- EURO CENTOSESSENTAUNO/04	€cadauno	161,04
34	AP.24	Fornitura e collocazione di elettropompa cv 85 220 v completa in opera di		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		ogni accessori e quanto occorrente per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.- EURO TRECENTOQUATTORDICI/81	€cadauno	314,81
35	AP.25	Fornitura e collocazione di portatagliafuoco REI 60 con chiusura automatica, delle dimensioni di cm. 90 x 210, certificata ed omologata secondo norme UNI 9723, telaio in profilato d'acciaio pesante pressopiegato, saldato su quattro lati, munito di zanche a murare o fori per il fissaggio a tasselli, con molla autochiusura coibentata isolante e fornita di guarnizione termoespandente, serratura speciale antincendio, maniglia in nylon con anima in acciaio, verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180°, colori standard, il tutto in opera a perfetta regola d'arte.- EURO SETTECENTOQUARANTASEI/67	€cadauno	746,67
36	AP.28	Fornitura e collocazione di di zanzariera fissa, con profili estrusi in alluminio con lega (UNI EN) verniciati a polveri, in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 9983. La rete dovrà essere in fibre di vetro. Il tutto in opera completo di guarnizioni in EPDM o neoprene e di tutti gli accessori occorrenti per il perfetto funzionamento. EURO QUARANTASEI/40	€metro quadrato	46,40
37	AP.33	Fornitura e posa in opera di vetri i da almeno 6/7 mm anti-infortunio tipo VISARM, tagliati a misura e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTASETTE/94	€metro quadrato	47,94
38	AP.34	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico a parete In opera compreso gli allacciamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza EURO OTTANTAOTTO/61	€cadauno	88,61
39	AP.40	Fornitura e collocazione di plafoniera stagno ip 65, 2 x 36 Watt completa di neon, reattore di accensione, starter, cablaggi di collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO CENTOQUATTORDICI/58	€cadauno	114,58
40	AP.43	Pitturazione di infissi in legno con due mani di smalto lucido o opaco, previa lisciatura delle superfici con scartavetratura effettuata a mano o a macchina, della colorazione a scelta della D.L.. EURO QUARANTAUNO/39	€metro quadrato	41,39
41	AP.45	Fornitura e collocazione di apparecchio da plafone a soffitto, con corpo in lamiera di acciaio verniciata con smalto acrilico ad immersione, completa di n.4 lampade fluorescenti da 18 W, compreso ogni materiale necessario per il fissaggio ed il cablaggio, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO CENTOSEDICI/45	€cadauno	116,45
42	AP.46	Fornitura e collocazione di apparecchio da plafone a soffitto, con corpo in lamiera di acciaio verniciata con smalto acrilico ad immersione, completa di n.2 lampade fluorescenti da 18W, compreso ogni materiale necessario per il fissaggio ed il cablaggio, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO NOVANTACINQUE/98	€cadauno	95,98
		MARSALA li 18/12/2012 IL PROGETTISTA		

