

Comune di MARSALA

Provincia

Trapani

## ELENCO PREZZI

### OGGETTO

Progetto per la sistemazione degli addobbi natalizi nelle Vie e Piazze del Comune di Marsala 2013.- Luminarie.

### COMMITTENTE

Comune di Marsala

Geom. Leonardo Di Girolamo

UFFICIO TECNICO				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
1A.P.1		<p>Nolo e collocazione di <b>STELLA A 8 PUNTE</b> a luce bianca LED (risparmio energetico), delle dimensioni di mt. 2.00 composta da struttura portante in legno di colore bianco e n° 200 lampade LED da 0,3 watt cadauna.</p> <p>E compreso altresì il posizionamento in sicurezza a qualsiasi altezza delle STELLE mediante l'uso del cestello e/o ponteggio o quant'altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente collocato, compreso il filo metallico e/o in nailon o similare occorrente per la collocazione, l'eventuale ancoraggio sui fronti degli edifici, la sostituzione delle lampade LED non funzionanti nel corso dell'appalto, la manutenzione necessaria per l'intero periodo, la dismissione ed il ripristino dei luoghi a termine dell'appalto.</p> <p>Inoltre è prevista la formazione di linea elettrica autonoma per ogni singola strada o piazza, fino al punto di erogazione delle energia elettrica, compreso di salvavita e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa sulla sicurezza elettrica.-</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTONOVANTA</p>	€cadauno	190,00
2A.P.2		<p>Nolo e collocazione di <b>STRING LED</b> a luce bianca LED (risparmio energetico), delle dimensioni di mt. 10,00 e n° 40 lampade LED da 0,3 watt cadauna.</p> <p>E compreso altresì il posizionamento in sicurezza a qualsiasi altezza delle STRING mediante l'uso del cestello e/o ponteggio o quant'altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente collocato, compreso il filo necessario per il fissaggio all'albero delle STRING occorrente per la collocazione, la sostituzione delle lampade LED non funzionanti nel corso dell'appalto, la manutenzione necessaria per l'intero periodo, la dismissione ed il ripristino dei luoghi a termine dell'appalto.</p> <p>Inoltre è prevista la formazione di linea elettrica autonoma per ogni singola strada o piazza, fino al punto di erogazione delle energia elettrica, compreso di salvavita e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa sulla sicurezza elettrica.-</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTITOTTO</p>	€cadauno	28,00
5A.P.3		<p>Nolo e collocazione di <b>DRAPE LITE LED</b> a luce bianca LED (risparmio energetico), per un totale di 15.000 LED da watt 0,01 per l'addobbo seguendo le linee architettoniche come da documentazione fotografica allegata alla presente.</p> <p>E compreso altresì il posizionamento in sicurezza a qualsiasi altezza delle luci mediante l'uso del cestello e/o ponteggio o quant'altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente collocato, compreso il filo metallico e/o in nailon o similare occorrente per la collocazione, l'eventuale ancoraggio sui fronti degli edifici, la sostituzione delle lampade LED non funzionanti nel corso dell'appalto, la manutenzione necessaria per l'intero periodo, la dismissione ed il ripristino dei luoghi a termine dell'appalto.</p> <p>Inoltre è prevista la formazione di linea elettrica autonoma per ogni singola strada o piazza, fino al punto di erogazione delle energia elettrica, compreso di salvavita e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa sulla sicurezza elettrica.-</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTROMILASESSANTATRE</p>	€cadauno	4.063,00
6A.P.4		<p>Nolo e collocazione di <b>FIOCCO DI NEVE</b> a luce bianca LED (risparmio energetico), delle dimensioni di mt. 2.00 composta da struttura portante in legno e n° 200 lampade LED da 0,3 watt cadauna.</p> <p>E compreso altresì il posizionamento in sicurezza a qualsiasi altezza delle STELLE mediante l'uso del cestello e/o ponteggio o quant'altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente collocato,</p>		

UFFICIO TECNICO				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>compreso il filo metallico e/o in nailon o similare occorrente per la collocazione, l'eventuale ancoraggio sui fronti degli edifici, la sostituzione delle lampade LED non funzionanti nel corso dell'appalto, la manutenzione necessaria per l'intero periodo, la dismissione ed il ripristino dei luoghi a termine dell'appalto.</p> <p>Inoltre è prevista la formazione di linea elettrica autonoma per ogni singola strada o piazza, fino al punto di erogazione delle energia elettrica, compreso di salvavita e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa sulla sicurezza elettrica.-</p> <p>EURO CENTOTRENTACINQUE</p>	€cadauno	135,00
7A.P.5		<p>Nolo e collocazione di <b>TUBO LUMINOSO a luci LED da 0,9</b> watt della lunghezza di mt. 25,00 con n° 750 LED.</p> <p>E compreso altresì il posizionamento in sicurezza a qualsiasi altezza del tubo luminoso mediante l'uso del cestello e/o ponteggio o quant'altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente collocato, compreso il filo metallico e/o in nailon o similare occorrente per la collocazione, l'eventuale ancoraggio sui fronti degli edifici, la sostituzione delle lampade LED non funzionanti nel corso dell'appalto, la manutenzione necessaria per l'intero periodo, la dismissione ed il ripristino dei luoghi a termine dell'appalto.</p> <p>Inoltre è prevista la formazione di linea elettrica autonoma per ogni singola strada o piazza, fino al punto di erogazione delle energia elettrica, compreso di salvavita e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante nel rispetto della normativa sulla sicurezza elettrica.-</p> <p>EURO CINQUANTA</p>	€cadauno	50,00
		<p>MARSALA li 25/10/2013</p> <p>IL PROGETTISTA</p>		