

Oggetto: **lavori edili all'interno del cimitero urbano, estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri,**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

La presente relazione riguarda i lavori di recupero funzionale degli antichi colombari, manutenzione straordinaria di immobili ed impianti esistenti nel cimitero urbano. Trattandosi di interventi di varia natura, si procederà secondo le esigenze di intervento che si appaleseranno nel corso dell'appalto e/o rilevate, di volta in volta, sulla base delle segnalazioni del Soprintendente ai servizi cimiteriale.

L'appalto la cui durata è fissato in mesi dodici, comprende lavori edili necessari e che si rendono indispensabili nel Cimitero Urbano per il mantenimento del decoro e di efficienza igienico-sanitario sia i fabbricati che i manufatti, comprendendo anche gli impianti idrici, sanitari ed elettrici, tutti di appartenenza comunale; nel particolare vengono compresi anche gli interventi occorrenti per il recupero e riutilizzo degli antichi fabbricati di colombari comunali e estumulazione con traslazione dei feretri per la ritumulazione.

Nel dettaglio il progetto prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

Estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri, consistente nella estumulazione di feretri tumulati all'interno delle società mortuaria Santa Teresa, la Sicilia e San Francesco, eventuale ripristino di intonaci delle pareti interne, ecc..

Recupero e risanamento conservativo dei loculi cimiteriali a colombaio dopo avere effettuato l'estumulazione dei feretri e collocazione dei resti mortali in apposite cassetta ossari o in cassa comune, compreso il carico il trasporto e la collocazione rispettivamente in celletta ossario oppure in ossario comune, secondo le disposizioni che saranno impartite con apposito ordine di servizio; pulitura e disinfestazione con idonei prodotti dell'interno del loculo, eventuali ripristino della struttura e degli intonaci delle pareti interne con malta cementizia e imbiancatura con latte di calce o prodotto simile delle stesse pareti interne, ripristino delle facciate di ogni loculo ecc.

Gli interventi nel dettaglio sono riportati nel computo metrico allegato al progetto.

La spesa complessiva dell'intervento ammonta a € 180.000,00 così come meglio specificato nel

seguente quadro economico.

Descrizione	Parziali	Importi
A) Lavori a Base d'Asta		
Lavori a Misura		
Sommano i Lavori a Base d'Asta		98.493,43
Oneri per la Sicurezza		5.488,92
Totale Lavori		103.982,35
B) Somme a Disposizione		
IVA 22% su 103982,35	22.876,12	
oneri tecnici	2.080,00	
imprevisti IVA compresa	5.171,71	
Polizza assicurazione Prog., DL e RUP	1.500,00	
oneri discarica IVA compresa	1.300,00	
lavori, servizi e forniture in economia	36.000,00	
Accantonamenti per compensazione prezzi - 1% b.a. - art. 133	1.039,82	
spese diritti sanitari per estumulazioni ASP n° 9	6.000,00	
Osservatorio LL.PP.	50,00	
Totale Somme a Disposizione		76.017,65
Totale complessivo		180.000,00

Il Progettista