

A N A L I S I P R E Z Z I

OGGETTO

Completamento e realizzazione impianti di P.I.

COMMITTENTE

Comune di Marsala

geom. gaspare zichittella

ufficio tecnico					Pag. 1
1) A.P.1	<p>Nolo di bagno mobile, a funzionamento chimico e ad acqua, delle dimensioni minime di cm. 113x112 ed altezza di cm. 224, munito di urinatoio e wc separati, pedana realizzata con materiale antiscivolo, tetto con materiale traslucido in modo da filtrare la luce dall'esterno, ivi compreso il trasporto, lo scarico, il posizionamento e le relative operazioni di ritiro a fine locazione.</p> <p>La pulizia dei bagni dovrà avvenire giornalmente e ogni intervento dovrà prevedere l'aspirazione del liquido, la remissione del nuovo liquido con aggiunta di deodorante, il lavaggio interno del bagno, il reintegro dei materiali di consumo, la depurazione e lo smaltimento dei liquami e quant'altro occorrente per darlo perfettamente funzionante.</p>				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
AUTOGRÙ	autogrù per il trasporto del bagno mobil	h	29,00	0,3	8,70
NOLO.BAGNO	nolo di bagno mobile	cad	3,50	1	3,50
PRODOTTI	prodotti per la pulizia e disinfezzazion	acorporo	2,30	1	2,30
OP.COMUNE	Operaio COMUNE di 1° livello	h	19,57	0,3	5,87
TOTALE					20,37
11.82% SPESE GENERALI SU €20,37					2,41
10% UTILE IMPRESA SU €22,78					2,28
PREZZO					25,06
ARROTONDAMENTO					-0,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €cad					25,00

MARSALA lì 18/12/2012

IL PROGETTISTA